

Tehniline kirjeldus

Tapa Valla Köögi Tamsalu Kooli kombiahi

Hoone asukoht ja paiknemine

Tamsalu Kool, Kesk 11, Tamsalu, Tapa vald.

Hankija eesmärk

Hankija põhieesmärgiks on tähtaegselt, eelarvekohaselt ja optimaalsete kuludega soetada Tapa valla köögile kombiahi koos paigaldusega. Tapa valla köök on tööde teostamise ajal kasutuses. Tööde teostamine tuleb Tapa Valla Kööki juhatajaga eelnevalt kokku leppida.

Hanke kirjeldus ja nõuded pakkujale

Täpsemad tööde kirjeldused:

- kõik materjalid, töövahendid, tarvikud, transport, jätmete utiliseerimine ja transport on pakkuja poolt;
- töö teostus peab sisaldama kõiki tegevusi, mis on vajalikud käesoleva hanke kvaliteetse tulemuse saavutamiseks;

Kuppelnõudemasinade spetsifikatsioon:

Toode	Tehnilised nõuded ja koosseis
Kombiahi/ kombiahjude kombinatsioon Möödud maksimaalselt Laius: 900 mm Kõrgus: 1780 mm Sügavus: 810 mm Elekter: 25,5kW, 400V, 40A	- seadme/seadmete maht minimaalselt 16xGN1/1 nõud (325x530mm) - siinivahe 70 mm - testitud ja eelseadistatud valmisretseptid - retsepti muutmise võimalus iga hetk - automaatne (AC) ühe puutega küpsetamine - aurust küpsetus vähemalt +30°...+130°C - konvektsioonküpsetus vähemalt +30°...+270°C - kombiküpsetus vähemalt +30°...+270°C - eelsoojendus vähemalt kuni +300°C - ventilaatoril minimaalselt 6 kiirust - automaatne ventilaatori õhuvoolu suuna muutmine - 7" LED puutetundlik värviline juhtpaneel - Clima Smart funktsioon kontrollib ja reguleerib niiskuse taset küpsetamise ajal - Multicooking mode - erinevate toitude ja erineva küpsetusajaga roogade samaaegne küpsetamine eri siinidel - 4-punkti küpsetustermomeeter - küpsetuskambri kiire ventilaatoriga jahutamise funktsioon - automaatne niiskuse ärajuhtimise funktsioon - küpsetuskamber roostevabast terasest 18/10 AISI304 - küpsetuskambri LED valgustus - vasakukäelised uksed - kahekordne tugevdatud klaasiga ahju uks

	- välimise ukseklaasi pinnatemperatuur ei ületa +65°C - sisemine klaas puhastamiseks eemaldatav - USB liides tarkvara uuendamiseks, retseptide ja andmete siirdamiseks jms - WiFi ja internetiühenduse valmidus - HACCP jälgimine - enesediagnoos enne käivitamist - 7 automaatset pesuprogrammi - käsidušš
--	--

Hankes osaleja peab olema registreeritud äriregistris.

Tööde kirjeldus on informatiivne ja ei ole kuidagi siduv hinnapakkumuse esitamiseks.

Pakkuja on kohustatud objektiga eelnevalt kohapeal tutvuma, et fikseerida töömaht. Pakkumusmenetluse objektiga tutvumiseks on pakkujatele ülevaatamiseks kokkuleppel hankijaga. Pakkujatel palun eelnevalt kohaletulek registreerida e-maili teel katrin.aarna@tapa.ee

Tööde teostamise aeg

Edukaks tunnistatud pakkuja kohustub teostama tööd **6 nädala** jooksul peale lepingu sõlmimist.

Tööde korraldus

Tööde teostamisel tuleb kinni pidada kõikidest kehtivatest kvaliteedinõuetest.

Muud tingimused

Tellijal eeldab, et Töövõtja on objekti olemasoleva olukorraga tutvunud ning oma pakkumuses arvestanud kõikide vajalike töödega, tuginedes tööde vajaduse ja hinna määramisel oma professionaalsusele ja sarnaste tööde kogemusele. Pakutu suhe tegelikkusesse on Töövõtja risk.

Kaubale rakendub 24 kuuline garantii. Töövõtja teostab garantiilist remonti ja sellega kaasnevaid erakorralisi hooldusi.